

临汾市行政审批服务管理局

临行审函〔2025〕64号

关于同立创通汾西县驭风行动助力乡村振兴工程5万千瓦风电项目 环境影响报告表的批复

同立创通（汾西）电力有限公司：

你公司提交的《同立创通汾西县驭风行动助力乡村振兴工程5万千瓦风电项目环境影响报告表》（送审本）及报批申请材料收悉，经审查，符合法定条件。我局按程序组织相关专家及市县两级生态环境主管部门人员召开技术审查会，结合现场视频影像资料，对该项目环境影响报告表进行审查。经质疑、讨论和研究，形成了技术审查意见并反馈你公司。在规定时间内你公司按要求报送了修改后经专家组复核签字确认的《同立创通汾西县驭风行动助力乡村振兴工程5万千瓦风电项目环境影响报告表》（报批本）（以下简称《报告表》）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现对该《报告表》批复如下：

一、同立创通汾西县驭风行动助力乡村振兴工程5万千



瓦风电项目位于临汾市汾西县佃坪乡、和平镇一带，为山西省 2024 年驭风行动助力乡村振兴工程试点项目。项目工程主要建设风电机组、集电线路、110kV 升压站及检修道路。风电场规划装机容量 50MW，拟安装 10 台单机容量 5MW 的风力发电机组，每台发电机组配套 1 台 5500kVA 华山式箱式变压器。风场电力经 2 回 35kV 集电线路汇集后送入拟建的 110kV 升压站 35kV 开关柜内，集电线路采用架空和直埋电缆敷设方式，集电线路长 34.5 km，其中架空线路长 31.6 km，电缆线路长 2.9 km，共设塔基 121 基。项目配套建设 1 座 110kV 升压站，占地面积 6000m²，升压站内规划一台容量 50MVA 自冷有载调压变压器及配套设施。检修道路尽量利用村村通、乡道等道路，新建场内道路 12.23 km，扩建场内道路 16.2 km。该项目于 2024 年 2 月 25 日在山西省企业投资项目在线审批监管平台备案登记（项目代码：2409-141034-89-01-681941），项目总投资 30000 万元，其中环境保护投资 2353 万元。本次环境影响评价不包含送出线路工程，工程建设前应另行开展环境影响评价。

根据《报告表》结论，本项目符合国家能源产业发展政策，符合《山西省可再生能源发展“十四五”规划》，符合生态红线管控要求，在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目对区域生物多样性和区域生态环境影响较小。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论。



二、在项目的建设和运营过程中，你要严格按照《报告表》要求，配套落实各项生态保护和污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期全面实行分段施工，按照《山西省大气污染防治条例》要求，严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求，加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管；加强施工机械设备保养，燃用符合标准的油品，严禁使用报废车辆。

（二）严格落实水污染防治措施。施工期施工营地设置生产废水沉淀池、洗车平台沉淀池，废水用于场地洒水抑尘及循环利用；施工营地设置防渗旱厕，定期清掏；运营期升压站内建设1个 $0.5\text{m}^3/\text{h}$ 地埋式一体化污水处理设施，采用“A/O”处理工艺，生活污水经处理后回用于站内道路洒水及绿化；升压站内建设一个 120m^3 集水池，存储冬季采暖期处理后的生活污水，来年用于道路洒水抑尘及绿化。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。施工期基础开挖土方用于风机吊装平台平整、集电线路塔基平整及道路平整，挖填平衡；建筑垃圾集中收集妥善堆存，及时清运至环卫部门指定地点合理处置；升压站内建设一个 21.4m^3 危废贮存库，检修废液、废铅蓄电池、含油杂质、含油抹布、废油桶等危险废物收集于专用容器分类分区暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位进行处置；危险废物按照《危险废物贮



存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行收集、贮存、运输；生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运处理；风电场区每座箱变配套 1 个 2.0m³封闭式事故油池；升压站内建设一个 50m³事故油池，主变压器四周设排油槽，底部设集油坑，用于事故情况下废油的存储；事故油池采取严格防渗措施，防止漏油污染地下水。

（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期优先选用低噪声施工工艺和施工机械，合理安排施工时间，定期对施工机械进行维护和保养；风电机组和升压站主变选用低噪声的设备，采用优化线圈绕制和压紧工艺、基础减震、减震垫等降噪措施，确保运营期风机 200m 范围外噪声排放满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类区标准的要求，升压站站界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类区标准要求。在噪声隔离区，禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物，并在风电机所在区域提高植被覆盖度，减小噪声影响。

（五）严格落实生态环境保护措施。严格按照工程施工设计方案施工，在占地范围内划定施工作业区，严控施工范围及开挖量，严禁乱堆乱弃，减少人为因素对土壤、植被的破坏；风电箱变区、塔基施工区、进场道路区、升压站施工前表土剥离，单独堆放，施工结束对扰动区底土回填平整，上覆表土，及时进行植被恢复；利用位于优先保护单元的原



有检修道路，检修道路不得进行改扩建；位于优先保护单元的集电线路，采用无害化穿越方式；运营期制定风电场植被管理方案，及时对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽，加强职工环境保护教育，提高环保认知，杜绝滥捕、滥猎现象发生。

（六）严格落实控制升压站工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保升压站所在区域的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中控制限值的要求；加强管理，站区设置警示和防护指示标志，禁止无关人员靠近带电架构；运营期加强周围电磁环境及噪声的监测，建立环境管理和监测记录档案。

（七）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

（八）强化环境风险管控。严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处置能力。

三、你公司应严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度；项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同，按设计规范进行施工；项目建成后，要按照规定的标准和程序对配套建设的环保设施进行竣工环境保护验收，验收



合格后方可投入生产或者使用；未验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

四、项目批复后，若项目的建设性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动，应按《中华人民共和国环境影响评价法》规定重新报批项目环境影响评价文件。

五、在项目建设及运营期，你公司应自觉接受临汾市生态环境局汾西分局的监督管理。

六、本环评批复印发之日起，你公司应在7个工作日内将批复文件及环评报告送达相关抄送单位。



（此件公开发布）

抄送：临汾市生态环境局、临汾市生态环境局汾西分局、环评机构

临汾市行政审批服务管理局

2025年3月18日印发

